ISTNIEJĄCE PRZEGRODY BUDOWLANE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym.
-Podkład tynkarski w kolorze jasno szarym.
-Siatka z włókna szklanego wtopiona w warstwę zaprawy klejowej.
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym.
-Docieplenie – styropian.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.
-Mur ceglany o różnej grubości.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym.
-Podkład tynkarski w kolorze jasno szarym.
-Siatka z włókna szklanego wtopiona w warstwę zaprawy klejowej.
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym.
-Docieplenie – styropian.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm.
-Mur ceglany o różnej grubości.

LEGENDA :

zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej	istniejące sufity podwieszane (kaset.), do zachowania
zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym	istniejące oświetlenie nastropowe
istniejące ściany budynku nr 1 KCR	istniejące oświetlenie punktowe
istniejące rynny budynku nr 1 KCR	istniejące oświetlenie - 60x60cm - wbudowane w suficie podwieszonym
RS 15 / RS 19 — istniejące rury spustowe o śr. 15i 19cm odwadniające istniejące połacie dachowe	e1 — projektowane oświetlnie ewakuacyjne kierunkowe
KA — oznaczenia klatek (KA -istniejąca, wewn.) (KB, KC - projektowane, zewnętrzne)	e2 — projektowane oświetlenie ewakuacyjne, 5 lux
projektowane ściany klatek schodowych z pustaków ceramicznych	e3 — projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
projektowane słupy żelbetowe, wg proj. konstr.	e4 — projektowane oświetlenie ewakuacyjne, inne
projektowane nadproże stalowe, wg proj. konstr.	TO10 — projektowane tablice rozdzielcze zgodnie z projektem branży elektrycznej
projektowana izolacja termiczna	projektowana optyczna czujka dymu OSD 23
projektowane wyjścia ewakuacyjne	projektowany ręczny przycisk oddymiania RPO-1
projektowane chodniki powierzchnia czynna biologicznie 23%	projektowana centrala oddymiania AFG
projektowane kierunki odprowadzania wody	projektowany przełącznik przewietrzania PP-40
poziom projektowany wraz z wysokością bezwzględną po domiarach geodezyjnych	projektowana czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03
LP — listwa progowa zgodnie z obranym systemem	projektowany elektrozaczep
ND — narożnik dylatacyjny zgodnie z obranym systemem	projektowany zasilacz 12 V
projektowane rury spustowe o średnicy 12cm zgodnie z projektem branży sanitarnej	projektowany panel KD z klawiaturą kodową
KP — projektowany kosz przelewowy zgodnie z systemem	
SKD — projektowane stalowe koryto odwadniające, zabezpieczone siatką, zakończone kosztem przeł. zgodnie z systemem	



PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane – styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane– styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm. - istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10110,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie - styropian grubości 10cm na kołkach
-Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
-Tynk pod gładź gipsową
-Gładź gipsowa
-Gruntowanie
-Warstwa wykończenia wnętrza,
zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrz.



LOKALIZACJA BUDYNKU NR 1 NA TERENIE KCR:

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1. W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC. NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM."

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odpowiedzi lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonywanego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

NR PROJEKTU	012/2015	
PROJEKT	Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków	FAZA: PW
BRANŻA: ARCH-BUD	NAZWA RYS.: **RZUT DACHU BUDYNKU NR 1** - stan projektowany	SKALA: 1:100
AUTOR / OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak, upr. nr 71/2001	DATA: 07. 2015
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Zofia Adamus	NR RYS.: 27/A
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87	