SCHEMAT PARTERU – ZBROJENIE WIEŃCA

skala 1:50

A–A





SZCZEGÓŁY KOTWIENIA ZBROJENIA W NAROŻACH

Skala 1:25



Szczegół zbrojenia wieńca
skala 1:25



Nr pręta	Średnica	Długość wkładek	Liczba ogółna	Długość ogółna B500SP St3SX	
	mm	m	sztuk	ø12 m	ø6 m
1	12	1.00	16	16.0	
2	12	5.63	8	45.0	
3	12	4.86	8	38.9	
4	12	2.62	8	21.0	
5	6	0.86	116		99.8
Długość ogółna wg średnic	(m)			120.9	99.8
Masa 1m prętów	(kg)			0.888	0.222
Masa prętów wg średnic	(kg)			107.3	22.1
Masa wg rodz. stali	(kg)			107.3	22.1
Masa całkowita	(kg)			129	

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementów powiązanych z przedstawionymi elementami.
2. Przed wykonaniem elementów wymiary sprawdzić na budowie
3. Otwory wg części architektonicznej.
4. Dokładny poziom posadowienia ław fund. dopasować na budowie podczas przeprowadzonych odkrywek istniejacych ław fund.
5. Poziomy podano w metrach.
6. Wymiary podano w milimetrach.
7. Wymiary prętów podano w osiach.
8. Strzemiona zwymiarowano po obrysie wewnętrznym.
9. Minimalny zakład prętów zbrojenia 50Ř, gdzie Ř -średnica pręta.
10. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i opisem technicznym, oraz projektem architektonicznym i projektami branżowymi.
11. Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż 50%

Beton	**B25** (C20/25)
Stal	St3SX-b
	RB500

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

NR PROJEKTU	012/2015
FAZA	PW
PROJEKT	Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków
BRANŻA	KONSTR.
NAZWA RYS.	SCHEMAT PARTERU - ZBROJENIE WIEŃCA
SKALA	1:50
AUTOR / OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kozielski upr.nr 325/01 K-ce
DATA	07. 2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Łukasz Toman
NR RYS.	K.2_01/Z
SPRAWDZIŁ	inż. Piotr Motyka upr.nr SLK/0988/PWOK/05