





LEGENDA:

	zakres opracowania w obszarze przebudowy instalacji w celu dostosowania do wymogów ekspertyzy przeciwpożarowej
	zakres opracowania przebudowy i rozbudowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym
	istniejące ściany budynku nr 1 KCR
KA	oznaczenia klatek (KA -istniejąca, wewn.) (KB, KC - projektowane, zewnętrzne)
	projektowane ściany klatek schodowych z pustaków ceramicznych
	projektowane słupy żelbetowe, wg proj. konstr.
	projektowane nadproże stalowe, wg proj. konstr.
	projektowana izolacja termiczna
	projektowane oświetlenie kinkiet Folio 36 W EC-4 750°C
LP	listwa progowa zgodnie z obranym systemem

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2' (nowoprojektowana ściana, w wybranym zakresie,
opracowywanym w niniejszej dokumentacji)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10150,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie projektowane– styropian twardy.
-Warstwa zaprawy klejowej wyrównująca ścianę przed położeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubości do ok 4 cm. - istn.
-Mur ceglany o różnej grubości - istn.
-Warstwa istniejąca wykończenia wnętrza.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S3 (nowoprojektowana ściana)
-Warstwa tynku krzemianowego barwionego w masie o grubości ok 1-2 mm w kolorze jasno beżowym, np. KABE K 10110,
o uziarnieniu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyką
-Siatka tynkarska
-Docieplenie - styropian grubości 10cm na kołkach
-Ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm, np. pustak MAX
-Tynk pod gładź gipsową
-Gładź gipsowa
-Gruntowanie
-Warstwa wykończenia wnętrza,
zgodnie z rysunkiem rozwinięcia ścian i kolorystyką wnętrz.

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. INWENTARYZACJĘ W ZAKRESIE CAŁEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBÓW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4. INWENTARYZACJĘ W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WŁASNE.
5. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAŻU - WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJĄCYCH WNĘKACH BUDYNKU NR 1, W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB I KC, NALEŻY KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I STANEM ISTNIEJĄCYM.'
7. BALUSTRADĘ ORAZ WYKOŃCZENIE STOPNI SCHODÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIĘCIA ŚCIAN I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

STUDIO		NR PROJEKTU 012/2015
	PROJEKT: Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i warunków ewakuacji zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Kraków	FAZA PW
BRANŻA ARCH-BUD	NAZWA RYS. **ROZWINIĘCIA ŚCIAN 2 - stan projektowany**	SKALA 1:50
AUTOR / OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak upr. nr 71/2001	DATA 07. 2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Zofia Adamus	NR RYS. 42/A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87	